

渠县经开区、李渡工业园区输气管道建设工程环境影响评价公众参与

第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定，现将“渠县经开区、李渡工业园区输气管道建设工程”的有关事宜公告如下。

一、工程名称及概要

工程名称：渠县经开区、李渡工业园区输气管道建设工程

建设单位：四川恒基实业集团有限责任公司

建设地点：四川省达州市渠县合力镇、李渡镇

项目建设性质：改建

项目基本情况：建设内容主要为将渠县经开区（三期）影响段输气管道迁改至三期规划区域外。本次涉及迁改长度分别为：D457 屏渠线约 4.4km、D426 申北线清渠段约 4.0km、D508 新竹渠线约 2.3km、D813 渠玉线约 3.1km（分南北两段），迁改前后管道压力不变。

现有工程：

（1）D813 渠玉线（输气管理处）

北内环（渠县~广安~磨溪~成都）集输气管道（现役 D813 渠玉线）东起渠县输气站，经广安市、岳池县、武胜县、潼南县、乐至县、遂宁市、资阳市、简阳市、止于玉成输气站，线路全长约 311km，设置线路站场 4 座，阀室 20 座，设计压力 6.3MPa，设计输量 $1200 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ （目前 D813 渠玉线输气量为 $600 \sim 1200 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ），管道规格 D813，输送介质为净化天然气，主体采用三层 PE 外防腐，通过玉成输气站、磨溪输气站、肖溪输气站的阴极保护系统对全线管道进行强制电流保护，管道同沟通信光缆为 24 芯单模光缆。

2007 年 7 月 13 日，原国家环境保护总局以“环审（2007）269 号”对北内环（渠县~广安~磨溪~成都）集输气管道工程进行了批复。2009 年 8 月 31 日，原环境保护部环境工程评估中心以“环评估验函（2009）77 号”出具了对本项目竣工环境保护验收调查报告的审查意见。



根据查阅项目的相关资料和施工记录以及现场踏勘,施工单位在施工结束后及时对沿线的施工迹地进行了恢复,目前管道沿线的植被已全面恢复,长势良好。自输气运行以来,未发生污染投诉和污染事故,无遗留环境问题。

本工程迁改段管道位于渠县输气站至金锣阀室之间(距离渠县输气站约0.4km)。

(2) D457 屏渠线(输气管理处)

屏锦至渠县输气连接管道(现役 D457 屏渠线)起于屏锦输气站,止于渠县输气站。管道规格为 D457×6.3 (7.1、8.0),材质为 L415M 螺旋缝埋弧焊钢管,管道全长 68.7km,设计压力 6.3MPa,设计输量为 $450\times 10^4\text{m}^3/\text{d}$,目前 D457 屏渠线输气量为 $(0\sim 200)\times 10^4\text{m}^3/\text{d}$,于 2005 年 01 月年建成,全线采用强制电流阴极保护,输送介质为净化天然气。

2005 年 8 月 5 日,原四川省环境保护局以“川环建函(2005)292 号”对屏锦至渠县输气连接管道工程(四川段)进行了批复。2006 年 9 月 7 日,原四川省环境保护局以“川环函(2006)052 号”出具了对本项目竣工环境保护验收调查报告的审查意见。

根据查阅项目的相关资料和施工记录以及现场踏勘,施工单位在施工结束后及时对沿线的施工迹地进行了恢复,目前管道沿线的植被已全面恢复,长势良好。自输气运行以来,未发生污染投诉和污染事故,无遗留环境问题。

本工程迁改段管道位于刘家坝阀室至渠县输气站之间(距离渠县输气站约 0.4km)。

(3) D426 申北线清渠段(重庆气矿)

D426 申北线清渠段起于清水站,止于渠县集气站。管道规格为 D426×8,材质为 16Mn 无缝钢管,管道全长 30.326km,设计压力 4.0MPa,设计输量为 $200\times 10^4\text{m}^3/\text{d}$,目前输气量为 $0\sim 1\times 10^4\text{m}^3/\text{d}$ (基本处于停运状态),于 1987 年 01 月年建成,全线采用强制电流阴极保护,输送介质为净化天然气。

根据查阅项目的相关资料和施工记录以及现场踏勘,施工单位在施工结束后及时对沿线的施工迹地进行了恢复,目前管道沿线的植被已全面恢复,长势良好。自输气运行以来,未发生污染投诉和污染事故,无遗留环境问题。

本工程迁改段管道位于清水站至渠县集气站之间（区间长度 35km），距离渠县集气站约 0.4km。

（4）D508 新竹渠线（重庆气矿）

508 新竹渠线起于大竹站，止于渠县集气站。管道规格为 D508×7.1mm(8mm、10mm)，材质为 L360NS 直缝埋弧焊钢管，管道全长 31km，设计压力 4.9MPa，设计输量为 $400 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，因区域产能衰减，目前为一类停运状态。全线采用强制电流阴极保护，原输送介质为含硫干气。

既有竹渠管线建成于 1989 年，2013 年 8 月 19 日，原四川省环境保护厅以“川环审批（2013）483 号”对竹渠线安全隐患整改工程进行了批复。2016 年 4 月 22 日，达州市环境保护局出具了对本项目竣工环境保护验收组意见。

根据查阅项目的相关资料和施工记录以及现场踏勘，施工单位在施工结束后及时对沿线的施工迹地进行了恢复，目前管道沿线的植被已全面恢复，长势良好。自输气运行以来，未发生污染投诉和污染事故，无遗留环境问题。

本工程迁改段管道位于大竹站至渠县集气站之间（区间长度 29.16km），距离渠县集气站约 0.4km。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：四川恒基实业集团有限责任公司

联系人：何工

联系电话：0818-7151555

地址：四川省达州市渠县合力镇賓都大道中段 1009 号

三、环评单位名称和联系方式

环境影响评价单位名称：四川省众诚瀚蓝科技有限公司

联系人：杨工

联系电话：028-89762426

邮箱：157494029@qq.com

地址：成都市武侯区武兴路 86 号 5 栋 2 层 201 附 4 号

四、公众意见表的网址链接

若您对项目有什么意见和看法，可按照附件格式填写建设项目环境影响评价公众参与意见表，请填写与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见

（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）。

环境影响评价公众参与意见表见链接。

链接：

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径

若您对项目有什么意见和看法，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，均可反馈建设单位或环评单位。可填写公众意见表发送电子邮件或通过邮寄信函（以邮戳日期为准）的方式发表意见。发表意见的公众请注明发表日期、真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。

四川恒基实业集团有限责任公司

2025年5月13日

